

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารฝึกและทดสอบสมรรถภาพทางทหาร ทอ.(สนามแบดมินตัน ทอ.) ทำดินแดง (อาคารหมายเลข 3303) ที่ กรมสวัสดิการทหารอากาศ แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ดอนเมือง

แบบเลขที่ 069-1/10-69 - 069-10/10-69

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แผนกออกแบบ กองอาคาร กรมช่างโยธาทหารอากาศ

คำนวณราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 13 ก.ค. ๕๙

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ห้องธุรการ								
	<u>งานพื้น</u>								
พ0	- รื้อถอนพื้นปูไม้ปาเก้	11.00	ตร.ม.	0.00	0.00	21.00	231.00	231.00	รื้อขนไป
พ1	- ผิวพื้นปูกระเบื้องพอร์ซเลน ขนาด 0.60 x 0.60 ม. ขอบตัด ผิวมัน	11.00	ตร.ม.	450.00	4,950.00	228.00	2,508.00	7,458.00	
	- บัวเชิงผนังพีวีซีแข็งเนื้อตัน ขนาด 4 นิ้วหนา 9 มม.	13.00	ม.	100.00	1,300.00	60.00	780.00	2,080.00	
	<u>งานฝ้าเพดาน</u>								
ฝ0	- งานรื้อถอนฝ้ายิปซัมฉาบเรียบ (วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี)	11.00	ตร.ม.	0.00	0.00	26.00	286.00	286.00	รื้อขนไป
ฝ1	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชนิดธรรมดา หนา 9 มม. โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี	11.00	ตร.ม.	292.00	3,212.00	75.00	825.00	4,037.00	
	<u>งานประตู-หน้าต่าง</u>								
	- ซ่อมแซมประตูของเดิมพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ (ใช้ค, มือจับ, อุปกรณ์ล็อก)	1.00	งาน	3,500.00	3,500.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		3,500.00	
	<u>งานสี</u>								
	- ค่าแรงขุดล้างสีผนังเดิม	20.00	ตร.ม.	0.00	0.00	11.00	220.00	220.00	
	- สีทนสภาวะอากาศ กึ่งเงา (ภายนอก)	20.00	ตร.ม.	60.00	1,200.00	35.00	700.00	1,900.00	
	- สีอะคริลิก 100% ด้าน (ฝ้าเพดานภายใน)	11.00	ตร.ม.	45.00	495.00	35.00	385.00	880.00	
	<u>งานไฟฟ้า</u>								
	- งานรื้อถอนชุดโคมไฟของเดิม	2.00	ชุด	0.00	0.00	36.00	72.00	72.00	รื้อขนไป
	- โคมดาวนไลท์ฝังฝ้า หน้าเหลี่ยม 1xLED13W E27	4.00	ชุด	650.00	2,600.00	100.00	400.00	3,000.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สวิตซ์ทางเดียว พร้อมกล่องและฝา ขนาด 1 ช่อง	1.00	ชุด	83.00	83.00	80.00	80.00	163.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าชนิดเดี่ยว 3 ขา พร้อมกล่องและฝา	4.00	ชุด	138.00	552.00	90.00	360.00	912.00	
	- อุปกรณ์อื่น ๆ	1.00	งาน	1,500.00	1,500.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		1,500.00	
	<u>งานอื่นๆ</u>								
	- รื้ออุปกรณ์เก็บเอกสารติดตั้งกับที่ของเดิม	5.40	เมตร	0.00	0.00	220.00	1,188.00	1,188.00	รื้อขนไป
F-01	- อุปกรณ์เก็บเอกสารติดตั้งกับที่ สูง 0.85 กว้าง 0.60 ม.	5.40	ม.	9,500.00	51,300.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง		51,300.00	
F-02	- อุปกรณ์เก็บเอกสารติดตั้งกับที่ (ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า)หน้าบานเกล็ดระบายอากาศ	1.00	ชุด	5,500.00	5,500.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง		5,500.00	
	- ป้ายตารางเวลาสนามแบดมินตัน ขนาด 1.20x2.40 ม.	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง		2,000.00	
	<u>ห้องประชุม</u>								
	<u>งานพื้น</u>								
พ0	- รื้อถอนพื้นปูกระเบื้อง	30.00	ตร.ม.	0.00	0.00	51.00	1,530.00	1,530.00	รื้อขนไป
พ1	- ผิวพื้นปูกระเบื้องพอร์ซเลน ขนาด 0.60 x 0.60 ม. ขอบตัด ผิวมัน	30.00	ตร.ม.	450.00	13,500.00	228.00	6,840.00	20,340.00	
	- บัวเชิงผนังพีวีซีแข็งเนื้อตัน ขนาด 4 นิ้วหนา 9 มม.	21.00	ม.	100.00	2,100.00	60.00	1,260.00	3,360.00	
	<u>งานฝ้าเพดาน</u>								
ฝ0	- งานรื้อถอนฝ้ายิปซัมฉาบเรียบ (วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี)	30.00	ตร.ม.	0.00	0.00	26.00	780.00	780.00	รื้อขนไป
ฝ1	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชนิดธรรมดา หนา 9 มม. โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี	30.00	ตร.ม.	292.00	8,760.00	75.00	2,250.00	11,010.00	
	<u>งานประตู</u>								
	- ซ่อมแซมประตูของเดิมพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์	1.00	งาน	2,500.00	2,500.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		2,500.00	
	<u>งานสี</u>								
	- ค่าแรงขุดล้างสีผนังเดิม	66.00	ตร.ม.	0.00	0.00	11.00	726.00	726.00	
	- สีทนสภาวะอากาศ กึ่งเงา (ภายนอก)	66.00	ตร.ม.	60.00	3,960.00	35.00	2,310.00	6,270.00	
	- สีอะคริลิก 100% ด้าน (ฝ้าเพดานภายใน)	30.00	ตร.ม.	45.00	1,350.00	35.00	1,050.00	2,400.00	
	<u>งานไฟฟ้า</u>								
	- งานรื้อถอนชุดโคมไฟของเดิม	6.00	ชุด	0.00	0.00	36.00	216.00	216.00	รื้อขนไป

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โคมดาวนไลท์ฝังฝ้า หน้าเหลี่ยม 1xLED13W E27	8.00	ชุด	650.00	5,200.00	100.00	800.00	6,000.00	
	- สวิตซ์ทางเดียว พร้อมกล่องและฝา ขนาด 2 ช่อง	1.00	ชุด	83.00	83.00	80.00	80.00	163.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าชนิดเดี่ยว 3 ขา พร้อมกล่องและฝา	5.00	ชุด	138.00	690.00	90.00	450.00	1,140.00	
	- อุปกรณ์อื่น ๆ	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		5,000.00	
	<u>งานอื่นๆ</u>								
	- ซ่อมแซมตู้โชว์ของเดิม พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์	1.00	งาน	3,000.00	3,000.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง		3,000.00	
	<u>ห้องน้ำ ชาย-หญิง</u>								
	<u>งานพื้น</u>								
พ0	- งานรื้อถอนพื้นปูกระเบื้อง	65.00	ตร.ม.	0.00	0.00	51.00	3,315.00	3,315.00	รื้อขนไป
พ2	- ผิวพื้นปูกระเบื้องพอร์ซเลน ขนาด 0.60 x 0.60 ม. ขอบตัด ผิวด้าน	65.00	ตร.ม.	450.00	29,250.00	228.00	14,820.00	44,070.00	
	<u>งานผนัง</u>								
	- งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน	20.00	ตร.ม.	0.00	0.00	41.00	820.00	820.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนผนังปูกระเบื้อง (ทุกชนิด/ทุกขนาด)	140.00	ตร.ม.	0.00	0.00	36.00	5,040.00	5,040.00	รื้อขนไป
ผ2	- ผิวผนังปูกระเบื้องแกรนิตโต ขนาด 24"x24" หรือ 0.60 x 0.60 ม. ขอบตัด	140.00	ตร.ม.	450.00	63,000.00	189.00	26,460.00	89,460.00	
	- ฉาบปูนเรียบผนังภายในอาคาร	140.00	ตร.ม.	75.00	10,500.00	82.00	11,480.00	21,980.00	
	- คิวลมมุมกระเบื้อง อะลูมิเนียม มุมเหลี่ยม ขนาด 9 มม. สีอะลูมิเนียม	30.00	เมตร	55.00	1,650.00	30.00	900.00	2,550.00	
	- ผนังกันห้องน้ำ MFF หนาไม่น้อยกว่า 25 มม. (Melamine face foam board) ใส่กลาง PU FOAM	12.00	ชุด	11,500.00	138,000.00	800.00	9,600.00	147,600.00	
	- ขอบกันน้ำ	1.00	งาน	2,000.00	2,000.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		2,000.00	
	<u>งานฝ้าเพดาน</u>								
ผ0	- งานรื้อถอนฝ้ายิปซัมฉาบเรียบ (วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี)	65.00	ตร.ม.	0.00	0.00	26.00	1,690.00	1,690.00	รื้อขนไป
ผ2	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชนิดทนความชื้น หนา 9 มม. โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี	65.00	ตร.ม.	335.00	21,775.00	75.00	4,875.00	26,650.00	
	<u>งานประตู</u>								
ป0	- รื้อถอนประตูพร้อมวงกบ	14.00	ชุด	0.00	0.00	70.00	980.00	980.00	รื้อขนไป

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ป2	- วงกบ/บานประตู WPC.เกร็ดระบายอากาศด้านข้าง วงกบ พร้อมอุปกรณ์ ครบชุด (ขนาดตามแบบ)	2.00	ชุด	6,970.00	13,940.00	370.00	740.00	14,680.00	
	<u>งานสี</u>								
	- สีอะคริลิค 100% ด้าน (ฝ้าเพดานภายใน)	65.00	ตร.ม.	45.00	2,925.00	35.00	2,275.00	5,200.00	
	<u>งานสุขภัณฑ์</u>								
	- 0 งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ (โถส้วม,โถปัสสาวะ,อ่างล้างหน้า) ทุกขนาด/ทุกชนิด	15.00	ชุด	0.00	0.00	140.00	2,100.00	2,100.00	รื้อขนไป
	- 1 โถส้วมนั่งราบ แบบมีหม้อน้ำแยกขึ้น (บ้านเดี่ยว, อาคารพักอาศัยรวม, สำนักงาน)	8.00	ที่	5,700.00	45,600.00	451.00	3,608.00	49,208.00	
	- 2 โถปัสสาวะชาย แขนวนั่ง พร้อมก๊อกน้ำแบบกด และอุปกรณ์ครบชุด	5.00	ที่	2,100.00	10,500.00	451.00	2,255.00	12,755.00	
	- แผงกั้นที่ปัสสาวะชาย	4.00	ที่	700.00	2,800.00	170.00	680.00	3,480.00	
	- 3 อ่างล้างหน้า (พร้อมสื่อดีอ่าง,สายชักน้ำดี,ท่อน้ำทิ้ง)แบบวางบนเคาน์เตอร์	6.00	ชุด	5,000.00	30,000.00	300.00	1,800.00	31,800.00	ไม่รวมก๊อกน้ำ
	- ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า แบบก้านโยก ระบบเซรามิกวาล์ว	6.00	อัน	900.00	5,400.00	150.00	900.00	6,300.00	
	- 4 ฝักบัวฉีดชำระสายอ่อน หัวชุบโครเมียมแบบก้านกด สายหุ้มโครเมียม (พร้อมที่แขวนติดผนัง)	8.00	อัน	350.00	2,800.00	70.00	560.00	3,360.00	
	- 5 ชุดฝักบัวอาบน้ำ ชนิดสายอ่อน หัวชุบโครเมียม (พร้อมสายและที่แขวนติด ผนัง)	4.00	ชุด	400.00	1,600.00	70.00	280.00	1,880.00	
	- ก๊อกน้ำติดผนัง ก้านโยก/ปิด ชุบโครเมียม (สำหรับฝักบัวสายอ่อน)	4.00	อัน	190.00	760.00	70.00	280.00	1,040.00	
	- 6 ที่วางสบู่ แบบกระเบื้องเคลือบขาว	4.00	ที่	370.00	1,480.00	120.00	480.00	1,960.00	
	- 7 กระจกเงารอบอลูมิเนียม	6.00	เมตร	750.00	4,500.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		4,500.00	
	- 8 ก๊อกน้ำชักล้าง ติดผนัง ก้านปิด ชุบโครเมียม	2.00	อัน	125.00	250.00	25.00	50.00	300.00	
	- ราวแขวนผ้า เป็นราวสเตนเลสทั้งชั้น	12.00	อัน	750.00	9,000.00	70.00	840.00	9,840.00	
	- สติ๊กเกอร์วาล์ว ชนิด Angle Valve	22.00	อัน	345.00	7,590.00	50.00	1,100.00	8,690.00	
	- ตะแกรงกรองผงทองเหลืองชุบโครเมียมมีลูกถ้วยดักกลิ่นหน้าแปลนสแตนเลส Ø 3"	14.00	ชุด	250.00	3,500.00	75.00	1,050.00	4,550.00	
	<u>งานเดินท่อน้ำดีและท่อโสโครก (ท่อน้ำขาย-ห้องน้ำหญิง)</u>								

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	-เดินท่อน้ำดี P.V.C Ø 1/2" - Ø 1"	32.00	จุด	600.00	19,200.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		19,200.00	
	-เดินท่อน้ำโสโครก (โถส้วม) P.V.C Ø 4"	8.00	จุด	1,500.00	12,000.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		12,000.00	
	-เดินท่อน้ำโสโครก (อ่างล้างหน้า ,โถปัสสาวะ) P.V.C Ø 1 1/2" - Ø 2 1/2"	11.00	จุด	900.00	9,900.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		9,900.00	
	-เดินท่อน้ำโสโครก (รูน้ำทิ้ง)	12.00	จุด	600.00	7,200.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		7,200.00	
	-เดินท่อระบายอากาศ P.V.C Ø 2	1.00	จุด	650.00	650.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		650.00	
	-ช่องทำความสะอาดท่อที่พื้น (FCO) Ø 2"	6.00	อัน	750.00	4,500.00	200.00	1,200.00	5,700.00	
	-ช่องทำความสะอาดท่อที่พื้น (FCO) Ø 4"	5.00	อัน	750.00	3,750.00	400.00	2,000.00	5,750.00	
	-อุปกรณ์อื่นๆ	1.00	งาน	1,500.00	1,500.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		1,500.00	
	-รื้อถอนโครงสร้าง คสล.	4.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	615.00	2,460.00	2,460.00	รื้อขนไป
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc (ทรงลูกบาศก์)	4.00	ลบ.ม.	2,420.00	9,680.00	436.00	1,744.00	11,424.00	
	งานเคาน์เตอร์								
	- เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. กรูหินธรรมชาติ (กว้าง 0.60 ม.)	6.00	ม.	3,500.00	21,000.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		21,000.00	
	- เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. กรูหินธรรมชาติ (กว้าง 0.20 ม.)	2.50	ม.	2,200.00	5,500.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		5,500.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา ครึ่งแผ่น	3.00	ตร.ม.	285.00	855.00	89.00	267.00	1,122.00	
	- ฉาบปูนเรียบผนังภายในอาคาร (อิฐก่อสร้างสามัญ, คอนกรีตบล็อก)	3.00	ตร.ม.	75.00	225.00	82.00	246.00	471.00	
	งานไฟฟ้า								
	- งานรื้อถอนชุดโคมไฟของเดิม	12.00	ชุด	0.00	0.00	36.00	432.00	432.00	รื้อขนไป
	- ชุดโคมไฟ DOWNLIGHT ขนาด Ø 160 มม. ใช้หลอด LED 10-14 W.	27.00	ชุด	600.00	16,200.00	80.00	2,160.00	18,360.00	
	- สวิตซ์ทางเดียว พร้อมกล่องและฝา ขนาด 1 ช่อง	1.00	ชุด	83.00	83.00	80.00	80.00	163.00	
	- สวิตซ์ทางเดียว พร้อมกล่องและฝา ขนาด 3 ช่อง	2.00	ชุด	149.00	298.00	100.00	200.00	498.00	
	- เตารับไฟฟ้าชนิดเดี่ยว 3 ขา พร้อมกล่องและฝา	4.00	ชุด	138.00	552.00	90.00	360.00	912.00	
	- สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด THW ขนาด 1.5 ตร.มม.	4.00	ม้วน	566.00	2,264.00	500.00	2,000.00	4,264.00	
	- สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด THW ขนาด 2.5 ตร.มม.	2.00	ม้วน	838.00	1,676.00	700.00	1,400.00	3,076.00	
	- ท่อ EMT Ø 1 นิ้ว ยาวท่อนละ 3 ม.	20.00	ท่อน	160.00	3,200.00	84.00	1,680.00	4,880.00	
	- ท่อเหล็ก อ่อน 1/2 นิ้ว	110.00	เมตร	13.00	1,430.00	10.00	1,100.00	2,530.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- อุปกรณ์อื่น ๆ	1.00	งาน	3,500.00	3,500.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		3,500.00	
	- พัฒลมโคจรติดเพดาน	4.00	ชุด	1,250.00	5,000.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		5,000.00	
	ห้องโถง								
	งานพื้น								
พ3	- ซ่อมแซมพื้นไม้ของเดิม	4.00	ตร.ม.	650.00	2,600.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		2,600.00	ร้อนขึ้นไป
	งานฝ้าเพดาน								
	- ซ่อมแซมฝ้าเพดานของเดิม	1.00	งาน	3,300.00	3,300.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		3,300.00	
	งานประตู								
ป1	- ซ่อมแซมประตูของเดิม พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		3,500.00	
	งานสี								
	- ค่าแรงขุดล้างสีผนังเดิม	350.00	ตร.ม.	0.00	0.00	11.00	3,850.00	3,850.00	
	- สีทนสภาวะอากาศ กึ่งเงา (ภายนอก)	350.00	ตร.ม.	60.00	21,000.00	35.00	12,250.00	33,250.00	
	งานไฟฟ้า								
	- งานร้อยท่อนชุดโคมไฟของเดิม	17.00	ชุด	0.00	0.00	36.00	612.00	612.00	ร้อนขึ้นไป
	- ชุดโคมฟูลอวเรสเซนต์ติดลอย 2xLED ตัวโคมทำจากอะลูมิเนียมหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มม. มีแผ่นสะท้อนแสงภายในโคม ฝาครอบอะคริลิก ขนาด 60x120 ซม. ใช้หลอด LED T8 16-20W อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 40000 ชม.	17.00	ชุด	2,300.00	39,100.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		39,100.00	
	- สวิตซ์ทางเดียว พร้อมกล่องและฝา ขนาด 3 ช่อง	2.00	ชุด	149.00	298.00	100.00	200.00	498.00	
	- อุปกรณ์อื่น ๆ	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		5,000.00	
	งานอื่นๆ								
F-03	- อุปกรณ์เก็บเอกสารติดตั้งกับที่ สูง 2.00 ม.	28.00	ชุด	9,900.00	277,200.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง		277,200.00	
	สนามแบด								
	งานพื้น								
	- ซ่อมแซมพื้นไม้ของเดิม	2.00	ตร.ม.	650.00	1,300.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		1,300.00	ร้อนขึ้นไป

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานสี								
	- ค่าแรงขุดล้างสีผนังเดิม	350.00	ตร.ม.	0.00	0.00	11.00	3,850.00	3,850.00	
	- สีทนสภาวะอากาศ กึ่งเงา (ภายใน)	350.00	ตร.ม.	60.00	21,000.00	35.00	12,250.00	33,250.00	
	งานไฟฟ้า								
	- ชุดโคมหลอดเปลือย ตัวโคมทำจากเหล็กแผ่นเคลือบสีขาว หลอด LED ขนาดไม่เกิน 16 วัตต์	12.00	ชุด	400.00	4,800.00	100.00	1,200.00	6,000.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าชนิดเดี่ยว 3 ขา พร้อมกล่องและฝา	12.00	ชุด	138.00	1,656.00	90.00	1,080.00	2,736.00	
	ห้องเก็บของ								
	งานหลังคา								
	- เหล็กตัวซี ขนาด 100x50x20x2.3 มม. (น้ำหนัก 23.50 กก./ท่อน)	10.00	ท่อน	587.50	5,875.00	235.00	2,350.00	8,225.00	
	- ติดตั้งหลังคาเหล็กรีดลอนชนิดเคลือบสี ความสูงลอนไม่น้อยกว่า 25 มม. มีความแข็งแรง ณ จุดคลาก (Yield Strength) ไม่น้อยกว่า 550 MPa ติดตั้งโดยใช้ระบบสกรู (Bolt)	18.00	ตร.ม.	385.00	6,930.00	70.00	1,260.00	8,190.00	
	- ติดตั้ง FLASHING หลังคาเหล็กรีดลอน	3.00	ม.	210.00	630.00	50.00	150.00	780.00	
	งานผนัง								
ผ0	- งานรื้อถอนฝาไม้อัดบุ 2 ด้าน พร้อมโครงคร่าว (รวมถึงวัสดุแผ่นเรียบทุกชนิด)	15.00	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	450.00	450.00	รื้อขนไป
ผ1	- ผนังแผ่นซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 8 มม. เว้นร่องยาแนว HYBRID MODIFIED SILICONE โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี กรู 1 ด้าน	26.00	ตร.ม.	307.00	7,982.00	95.00	2,470.00	10,452.00	
	งานประตู								
ป2	- ประตู WPC บานเรียบ ขนาดบาน 0.90x2.00 ม.	1.00	ชุด	3,900.00	3,900.00	135.00	135.00	4,035.00	
	- วงกบ WPC ขนาด 0.90x2.00 ม.	1.00	ชุด	2,210.00	2,210.00	180.00	180.00	2,390.00	
	- ติดตั้งกุญแจลูกบิดหัวกลมใหญ่ ทำจากสแตนเลสชั้นรูปชั้นเดียว ระบบลูกป็น 6 ร่องพิน	1.00	ชุด	320.00	320.00	100.00	100.00	420.00	
	- ติดตั้งบานพับสแตนเลส เกรด 304 ร่อง 2 แหวนลูกป็น 4"x3"x2.5 มม.	4.00	ชุด	132.00	528.00	25.00	100.00	628.00	
	งานสี								

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สีทนสภาวะอากาศ กึ่งเงา (ภายนอก)	45.00	ตร.ม.	60.00	2,700.00	35.00	1,575.00	4,275.00	
	- สีเคลือบเงา Gloss enamel 2 เทียว (รางระบายน้ำ)	14.00	ตร.ม.	58.00	812.00	36.00	504.00	1,316.00	
	งานภายนอก								
	<u>งานหลังคา</u>								
	- ซ่อมแซมรอยรั่วหลังคา	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		5,000.00	
	- รื้อรางน้ำของเดิม	15.00	ม.	0.00	0.00	250.00	3,750.00	3,750.00	
	- ติดตั้งรางน้ำขนาด 0.50x0.50 ม.	15.00	ม.	3,500.00	52,500.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		52,500.00	
	<u>งานฝ้าเพดาน</u>								
	- งานรื้อถอนฝ้าเพดานอะลูมิเนียมเคลือบสี รูปตัวซี	6.00	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	150.00	150.00	
ผ3	- ฝ้าเพดานอะลูมิเนียมเคลือบสี รูปตัวซี หน้ากว้าง 4 นิ้ว	6.00	ตร.ม.	1,300.00	7,800.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		7,800.00	
	<u>งานสี</u>								
ผ3	- ค่าแรงขุดล้างสีผนังเดิม	1,826.00	ตร.ม.	0.00	0.00	11.00	20,086.00	20,086.00	
	- สีทนสภาวะอากาศ กึ่งเงา (ภายนอก)	1,826.00	ตร.ม.	60.00	109,560.00	35.00	63,910.00	173,470.00	
	- สีอะคริลิก 100% ด้าน (ฝ้าเพดาน)	118.00	ตร.ม.	45.00	5,310.00	35.00	4,130.00	9,440.00	
	- สีเคลือบเงา Gloss enamel 2 เทียว	90.00	ตร.ม.	58.00	5,220.00	36.00	3,240.00	8,460.00	
	<u>งานไฟฟ้า</u>								
	- เสาไฟ LED สนาม สูง 2.00 ม.	5.00	ชุด	5,500.00	27,500.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		27,500.00	
	- สายไฟฟ้าทองแดงหุ้มฉนวน ชนิด IEC 01 750V 70°C ขนาด 2.5 ตร.มม.	200.00	เมตร	9.00	1,800.00	7.00	1,400.00	3,200.00	
	- ท่อ PVC สีเหลือง Ø 3/4 นิ้ว	16.00	เมตร	20.00	320.00	27.00	432.00	752.00	
	- สวิตซ์ทางเดียว พร้อมกล่องและฝา ขนาด 3 ช่อง	1.00	ชุด	149.00	149.00	100.00	100.00	249.00	
	<u>งานแผ่นป้าย</u>								
	- แผ่นป้ายประวัติอาคาร	1.00	แผ่น	3,000.00	3,000.00	- ค่าวัสดุ+ค่าแรง -		3,000.00	
	- แผ่นป้ายแสดงรายละเอียดก่อสร้างของทางราชการ	1.00	แผ่น	10,000.00	10,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		10,000.00	
	รวมเงิน				1,304,118.00		284,398.00	1,588,516.00	