

แบบขออนุมัติ

การแบ่งงวดงานและกำหนดวันแล้วเสร็จ

ปรับปรุงระบบกันซึมพื้นระเบียงและปรับปรุงระบบไฟฟ้า พระมหาธาตุพนมเมทนีดล นภพลภูมิสิริ

ตำบลบ้านหลวง อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 1 งาน

ผู้เสนอราคาต้องยอมตกลงตามเงื่อนไขที่ทางราชการ แบ่งงวดงานออกเป็น 5 งวด งานแล้วเสร็จภายใน 150 วัน
ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

งวดที่	จำนวนเงินคิดเป็น อัตราร้อยละของ ค่าจ้างทั้งสิ้น	งานที่ส่งมอบ	แล้วเสร็จ ภายใน(วัน) นับถัดจาก วันลงนาม ในสัญญาจ้าง
1	6	พระมหาธาตุพนมภูมิสิริ <ul style="list-style-type: none">- ติดตั้งฉนวนกันร้อนและเสียง ชนิดโฟมโพลียูเทน- ทำงานสิ่งอื่น ๆ ที่เหลือแล้วเสร็จตามแบบและรายการ- เก็บทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย	30
2	17	พระมหาธาตุพนมเมทนีดล <ul style="list-style-type: none">- รื้อวัสดุฝ้าเพดานพร้อมโครงคร่าวของเดิม- รื้อถอนอุปกรณ์ไฟฟ้า ของเดิม- ติดตั้งแผงควบคุมไฟฟ้า, ระบบตู้ร้อยสายไฟ, สายไฟฟ้า และอุปกรณ์ต่าง ๆ- ติดตั้งฉนวนกันร้อนและเสียง ชนิดโฟมโพลียูเทน (ผ1)	60
3	8	พระมหาธาตุพนมเมทนีดล <ul style="list-style-type: none">- ติดตั้งฉนวนกันร้อนและเสียง ชนิดโฟมโพลียูเทน (ผ2)	80
4	34	พระมหาธาตุพนมเมทนีดล <ul style="list-style-type: none">- ติดตั้งวัสดุฝ้าเพดานพร้อมโครงคร่าวของเดิม- ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง และสวิตซ์และเต้ารับไฟฟ้า	110
5	35	พระมหาธาตุพนมเมทนีดล <ul style="list-style-type: none">- รื้อร่องยาแนวของเดิมพร้อมทำความสะอาด- ซ่อมโพรงคอนกรีต และแผ่นแกรนิตที่หลุดร่อน ด้วย PU FOAM INJECTION- ซ่อมแซม Roof Drains- ติดตั้งยาแนวแกรนิตด้วยวัสดุ Epoxy- ติดตั้งเกล็ดระบายอากาศ (Louver)- ติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องกล- ทดสอบงานระบบไฟฟ้า- ทดสอบงานระบบเครื่องกล- ทำงานสิ่งอื่น ๆ ที่เหลือแล้วเสร็จตามแบบและรายการ- เก็บทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย- ติดตั้งแผ่นป้ายประวัติอาคาร	150
รวม 5 งวด	100		150 วัน

หมายเหตุ ผู้รับจ้าง สามารถส่งมอบงานและเบิกเงินข้ามงวดได้ เมื่อปฏิบัติงานในงวดนั้นแล้วเสร็จสมบูรณ์