

# ต้นฉบับ

น.อ. วชิระ

ประจำ ผอ.ทอ.พค.; รท.นอ.พท.รศ.น.ผอ.ทอ.พค.

## การแบ่งงวดงานและแผนกำหนดงาน

ซ่อมแซมทาสีตีเส้นหยอดยางและป้ายบอกระยะทางวิ่งสนามบิน R/W 05-23 ที่ บน.2 จำนวน 1 งาน

ผู้เสนอราคาต้องยินยอมตกลงตามเงื่อนไข ที่ทางราชการแบ่งงวดงานจ้างครั้งนี้ออกเป็น 6 งวด  
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้.-

งานงวดที่	จำนวนเงินเป็น อัตราร้อยละของ ค่าจ้างทั้งสิ้น	งานที่ส่งมอบ	แล้วเสร็จภายใน (วัน) นับตั้งแต่ วันเริ่มสัญญา
1	15	<ul style="list-style-type: none"><li>- ร้อยยางหยอดเต็ม ได้ความยาวไม่น้อยกว่า 30 %</li><li>- หยอดยางรอยต่อแผ่นคอนกรีต ได้ความยาวไม่น้อยกว่า 30 %</li></ul>	50
2	15	<ul style="list-style-type: none"><li>- ร้อยยางหยอดเต็ม ได้ความยาวไม่น้อยกว่า 60 %</li><li>- หยอดยางรอยต่อแผ่นคอนกรีต ได้ความยาวไม่น้อยกว่า 60 %</li></ul>	70
3	15	<ul style="list-style-type: none"><li>- ร้อยยางหยอดเต็ม แล้วเสร็จ</li><li>- หยอดยางรอยต่อแผ่นคอนกรีต แล้วเสร็จ</li></ul>	90
4	15	<ul style="list-style-type: none"><li>- ลอกสีจราจรเดิม แล้วเสร็จ</li><li>- พ่นสีจราจร ได้ไม่น้อยกว่า 50 %</li></ul>	110
5	20	<ul style="list-style-type: none"><li>- พ่นสีจราจร แล้วเสร็จ</li><li>- สร้างฐาน ค.ส.ล. ป้าย Distance Marker แล้วเสร็จ</li><li>- วางระบบงานไฟฟ้าป้าย Distance Marker แล้วเสร็จ</li></ul>	130
6	20	<ul style="list-style-type: none"><li>- ซ่อมพื้นด้วย Epoxy Resin แล้วเสร็จ</li><li>- ติดตั้งป้าย Distance Marker Sign แล้วเสร็จ</li><li>- งานเสร็จตามแบบและรายการ</li><li>- เก็บทำความสะอาดพื้นที่เรียบร้อย</li></ul>	150
รวม 6 งวด	100%	งานเสร็จสิ้นตามแบบและรายการ	150

หมายเหตุ ผู้รับจ้าง สามารถส่งมอบงานและเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างข้ามงวดงานได้ เมื่อปฏิบัติงานในงวดนั้นแล้วเสร็จสมบูรณ์ และไม่ส่งผลกระทบต่องานในงวดอื่นๆ